

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA****Obra: Conclusão da Construção da Creche Pró Infância - Tipo I
COMPOSIÇÕES**

ITEM	CÓDIGO	Rasgo e fechamento em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.					UN	
		CÓDIGOS	INSUMOS / SERVIÇOS	UN	P. UNIT.	COEF.	P. TOTAL	
14.7.8	91222	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,78	0,0760000	1,199
		SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,86	0,4830000	10,075
		SIURB	110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	12,30	0,3000000	3,690
		SIURB	110109	EMBOÇO DESEMPENADO	M2	35,05	0,3000000	10,515
							S/ BDI	25,48
							C/ BDI	31,48

ITEM	CÓDIGO	Rasgo e fechamento em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.					UN	
		CÓDIGOS	INSUMOS / SERVIÇOS	UN	P. UNIT.	COEF.	P. TOTAL	
14.7.9	90445	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,78	0,0760000	1,199
		SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,86	0,4830000	10,075
		SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	31,34	0,3000000	9,402
							S/ BDI	20,68
							C/ BDI	25,55