
		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA			
PLANILHA QUANTITATIVA					
OBJETO: DESASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO - JAC2					Data Base: Jun/2019
LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP					BDI = 22,00%
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CANTEIRO DE OBRA				
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	6,00		
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	6,00		
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMÊS	6,00		
1.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00		
1.1.5	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	84.305,99		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.2.1	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	528,00		
1.2.2	ENCARREGADO	H	1.056,00		
1.2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.320,00		
1.2.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,00		
2	TERRAPLENAGEM				
2.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL				
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	44.470,07		
2.1.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	6.670,51		
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM .	M³XKM	135.411,35		
2.1.4	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	9.338,71		
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (DESSASSOREAMENTO)				
2.2.1	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA	M3	78.701,54		
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	17.277,88		
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM .	M³XKM	78.701,54		
2.2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	95.979,42		
2.3	PLATAFORMA DE TRABALHO				
2.3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M³	17.460,00		
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM .	M³XKM	48.015,00		
2.3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M³	17.460,00		
3	RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES				
3.1	ENROCAMENTO				
3.1.1	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M³	1.119,47		
	TOTAL GERAL				

fonte: tabela de referência SINAPI jun/2019, CPOS 176 jul/2019, Siurb Infra jan/2019, Siurb Edif jan/2019, DER mar/2019 e SICRO jan/19.

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141