




COBERTURA 1  
ESC. 1:75

COBERTURA 1			
PERFIL	KG/M	COMP. (m)	PESO (kg)
W530x66	66,00	64,28	4.242,48
W310x44,5	44,50	29,40	1.308,30
W250x38,5	38,50	90,15	3.470,78
SUBTOTAL			9.021,56
SOLDA E LIGAÇÕES			451,08
TOTAL			9.472,64



DETALHE - FIXAÇÃO  
DA BARRA CHATA NO TELHADO  
SEM ESCALA



DETALHE - FIXAÇÃO TERMINAL AÉREO E  
DESCIDA EM BARRA CHATA.  
SEM ESCALA



DETALHE - TELHAMENTO  
CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA  
SEM ESCALA

NOTA:  
1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

<b>FONTE</b> FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			<b>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</b> Administração <b>Ângelo Perugini</b> 2017-2020	
Projetista: <b>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</b>			Obra: <b>POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL NA AV. THEREZA ANA CECON BRED</b>	
			Local: <b>AV. THEREZA ANA CECON BRED</b>	Nº Contrato: <b>297/2019</b>
Coordenador do Projeto: <b>Antônio C. Fonseca</b>	RRT/ART: <b>28027230191006499</b> CAU/CREA: <b>0600420948-SP</b>	Visito:	Título: <b>ESTUDO E PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 1</b>	Código: <b>DE-PB-ET2-10-MET-001</b>
Elaboração: <b>Rodrigo S. dos Santos</b>	RRT/ART: <b>0000008748584</b> CAU/CREA: <b>A129524-1</b>	Visito:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) Data: <b>11/2019</b> Revisão: <b>2</b>
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA) Escala: <b>1:75</b> Folha: <b>01/02</b>
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)