



NOTAS GERAIS - ELÉTRICA

- 01- FIOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : #2,5mm² (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)
- 02- ELETRODUTOS E CAIXAS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS SERÃO : Ø1" e 4x2" RESPECTIVAMENTE.
- 03- PARA DIAGRAMAS DOS QT's, VER FOLHA ESPECÍFICA.
- 04- PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAR CONDUTORES C/ ISOLAÇÃO DE PVC 450/750V(NBR5410)
- 05- CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1kV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
- 06- PARA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, UTILIZAR REATORES ELETRÔNICOS DUPLS COM ALTO FATOR DE POTENCIA
- 07- AS TOMADAS 220V DEVERÃO TER ETIQUETAS INDICADORAS DE TENSÃO.
- 08- VERIFICAR COM ESTRUTURA A FURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGEM DOS PERFILADOR E ELETRODUTOS.
- 09- TODAS LINHAS ELÉTRICAS APARENTE SERÃO METÁLICAS E FECHADAS.
- 10- EM ÁREAS MOLHADAS, LUMINÁRIAS SERÃO DO TIPO VEDADA.
- 11- LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS NO SOLO SERÃO EM PEDR, ESTARÃO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60m ENVELOPADAS EM CONCRETO QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE VEÍCULOS.
- 12- CAIXAS DE PASSAGENS METÁLICAS EM ÁREAS INTERNAS SERÃO EM AÇO PINTADAS E EM ÁREAS EXTERNAS SERÃO DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO.



01	REVISÃO GERAL		MAR / 2019	E.L.M.
00	EMIÇÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO		ABRIL / 2019	E.L.M.
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	VER

NOTAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº ENIO LORENZ MARTINS
CREA-SP 060.167.760-1
ART - 28.027.230.190.527.515

Secretaria Municipal de Saúde

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					FOLHA
OBRA: HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS					EL-10
LOCAL: RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE DE SUMARÉ - HORTOLÂNDIA					TOTAL: 25
ASSUNTO: ALIMENTADORES / AR CONDICIONADO - SETOR 04					REV: 01
PROJETO: 0330-EL-PE-010-AS4-R01	COORDENADOR: E.L.M.	PROJETO: R.C.M.	DESENHO: R.C.M.	ESCALA: 1/75	DATA: ABRIL/2019