


NOTAS GERAIS - ELÉTRICA

- 01- FIOS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS, SERÃO : #2,5mm² (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)
02- ELETRODUTOS E CAIXAS SEM INDICAÇÃO DE BITOLAS, SERÃO : Ø1" e 4x2" RESPECTIVAMENTE.
03- PARA DIAGRAMAS DOS Q.T's, VER FOLHA ESPECÍFICA.
04- PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS UTILIZAR CONDUTORES C/ ISOLAÇÃO DE PVC 450/750V(NBR5410)
05- CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO DE PVC 0,6/1kV UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
06- PARA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, UTILIZAR REATORES ELETRÔNICOS DUPLS COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA
07- AS TOMADAS 220V DEVERÃO TER ETIQUETAS INDICADORAS DE TENSÃO.
08- VERIFICAR COM ESTRUTURA A FURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGEM DOS PERFILADOR E ELETRODUTOS.
09- TODAS LINHAS ELÉTRICAS APARENTE, SERÃO METÁLICAS E FECHADAS.
10- EM ÁREAS MOLHADAS, LUMINÁRIAS SERÃO DO TIPO VEDADA.
11- LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS NO SOLO SERÃO EM PFO, ESTARÃO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60m ENVELOPADAS EM CONCRETO QUANDO HOUVER CRUZAMENTO DE VEÍCULOS.
12- CAIXAS DE PASSAGENS METÁLICAS EM ÁREAS INTERNAS SERÃO EM AÇO PINTADAS E EM ÁREAS EXTERNAS SERÃO DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO A FOGO.



01	REVISÃO GERAL	MAIO / 2019	E.L.M.
00	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	ABRIL / 2019	E.L.M.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO

NOTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Secretaria Municipal de Saúde

ENGº ENIO LORENZ MARTINS
CREA-SP 060.167.760-1
ART - 28.027.230.190.527.515

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FOLHA
EL-09

OBRA
HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS

TOTAL
25

LOCAL
RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE de SUMARÉ - HORTOLÂNDIA

REV.
01

ASSUNTO
ALIMENTADORES / AR CONDICIONADO - SETOR 03

PROJETO
COORDENADOR
0330-EL-PE-009-AS3-R01

DESENHO
R.C.M.

ESCALA
1:75

DATA
ABRIL/2019