



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

### PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Recapeamento Asfáltico				Data Base: Jul/2021	
Local: Rua dos Periquitos - Jardim Santa Amélia e Ruas Ernesto Bergamasco e Sebastião de Paulo - Vila Real - Hortolândia / SP					
CPOS - Boletim 182				Data de Elaboração: 26/07/2021	
Ítem	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	Placa de identificação da obra em aço galvanizado	m <sup>2</sup>	6,00		
	<b>Sub-total</b>				
<b>2</b>	<b>Recapeamento Asfáltico</b>				
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m <sup>2</sup>	4.592,45		
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	4.592,45		
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	137,77		
2.4	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	14,00		
	<b>Sub-total</b>				-
<b>Total Geral</b>					-