



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: Recapeamento Asfáltico				Data Base: Jul/2021	
Local: Rua 18 de Junho e Rua 24 de Maio - Vila Guedes - Hortolândia / SP					
CPOS - Boletim 182				Data de Elaboração: 26/07/2021	
Ítem	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Serviços Preliminares				
1.1	Placa de identificação da obra em aço galvanizado	m ²	6,00		
	Sub-total				
2	Recapeamento Asfáltico				
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m ²	2.526,83		
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m ²	2.526,83		
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	75,80		
2.4	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	10,00		
	Sub-total				
Total Geral					-