



## MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recapeamento Asfáltico				Data Base: Jul/2021	
Local: Rua 18 de Junho e Rua 24 de Maio - Vila Guedes - Hortolândia / SP				BDI: 22,00 %	
CPOS - Boletim 182				Data de Elaboração: 26/07/2021	
Ítem	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	Placa de identificação da obra em aço galvanizado	m²	6,00	759,82	4.558,92
	<b>Sub-total</b>				<b>4.558,92</b>
<b>2</b>	<b>Recapeamento Asfáltico</b>				
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 3 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	2.526,83	9,98	25.217,76
2.2	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.526,83	7,82	19.759,81
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	75,80	1.634,36	123.884,49
2.4	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	unid.	10,00	167,03	1.670,30
	<b>Sub-total</b>				<b>170.532,36</b>
<b>Total Geral</b>					<b>175.091,28</b>

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

CPOS 182 e SIURB-SP JAN/2021