



| | Unidade | Quantidade |
|----------|---------|------------|
| BLED | Un | 12,00 |
| PV | Un | 3,00 |
| BSTC Ø40 | m | 55,80 |
| BSTC Ø60 | m | 17,00 |
| BSTC Ø80 | m | 23,00 |

- LEGENDA:**
- MEIO FIO EXISTENTE
 - BOCA DE LEÃO DUPLA - PROJETADA
 - ⊙ POÇO DE VISITA - EXISTENTE
 - ⊙ POÇO DE VISITA - PROJETADO
 - - - GALERIA TUBULAR - PROJETADA
 - - - GALERIA TUBULAR - EXISTENTE
 - MURO DE ALA - PROJETADO
 - GALERIA TUBULAR - EXISTENTE
 - RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO = 87,00 m
 - CANAL EM CONCRETO SEÇÃO L=2,50 X H= 2,00 M
 - GRAMA = 4.477,71 m²
 - PASSEIO = 714,52 m²
 - CICLOVIA = 1.010,62 m²
 - ÁRVORES A REMOVER = 06 UN.

- NOMENCLATURA:**
- BLED = BOCA DE LEÃO DUPLA
 - PV = POÇO DE VISITA
 - BSTC = BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
 - C = COMPRIMENTO, EM METRO
 - i = DECLIVIDADE
 - A.S.U. = A SER UTILIZADO

- NOTAS GERAIS:**
- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - 2- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.
 - 3- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
 - 4- AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.
 - 5- AS BOCAS DE LEÃO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - 6- OS RAMAIS DE BOCAS DE LEÃO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø0,40m.

FOTE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Projetista:
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Coordenador do Projeto:
Antônio C. Fonseca

Elaboração:
Márcio Roberto Tonetti

RRT/ART: 28027230201297047
CAUCREA: 0600420948-SP

RRT/ART: 28027230201270682
CAUCREA: 5060449378-SP

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Administração **Ângelo Perugini**
2017-2020

Obras: **CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUENOVO ÂNGULO**

Local: **Canalização entre a Rua Antônio Marcos e Córrego Jacuba - Hortolândia - SP**

Título: **Estudo e Projeto de Construção Civil - Planta**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Nº Contrato: 396/2020

Código: DE-PB-ET3-05-CON-002

Data: 07/2021

Revisão: 03

Escala: 1:400

Folha: 02/09