


## PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:125




## PLANTA BAIXA - SALÃO AMPLIAÇÃO

ESCALA 1:75




## SALÃO
## CORTE HH

ESCALA 1:75

LEGENDA

- EXISTENTE
- À CONSTRUIR
- À DEMOLIR
- ÁRVORES A RETIRAR

| À CONSTRUIR | ÁREAS |
|---|---|
| VESTIÁRIO | 77,49m² |
| ALMOXARIFADO PISCINA | 13,86m² |
| COBERTURA CASA DE BOMBAS | 8,95m² |
| AMPLIAÇÃO DO SALÃO | 105,56m² |
| AMPLIAÇÃO VESTIÁRIO PISCINA | 19,56m² |

| MATERIAL | QUANTIDADE |
|---|---|
| CORRIMÃO TIPO A | 88,37m |
| CORRIMÃO TIPO B | 45,49m |
| TELHA CERÂMICA | 94,98m² |
| TELHA DE AÇO GALVANIZADA | 142,89m² |
| TELHA EM POLICARBONATO | 271,58m² |
| PISO EM CONCRETO DESEMPENADO | 58,52m² |

ACABAMENTOS

A : piso
B : parede
C : teto

1- Piso cerâmico 40x40 PEI V.
2- Revestimento cerâmico esmaltado 35X45
3- Reboco com pintura em latéx acrílico branco
4- Gesso com pintura em latéx acrílico branco
5- Forro em pvc branco
6- Piso em concreto desempenado
7- Bloco aparente fitzado com pintura latéx branco

PORTAS

| ESQUADRIA | MATERIAL | QUANT. | DIM. | TIPO | ÁREA |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO | 02 | 1,60X2.10 | ABRIR 02 FOLHAS | 6,72 M2 |
| P2 | ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA | 07 | 0,90X2.10 | ABRIR 01 FOLHA | 13,23 M2 |
| P3 | ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA–PNE | 01 | 0,90X2.10 | ABRIR 01 FOLHA | 1,89 M2 |
| P4 | ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA | 16 | 0,60X1,60 | ABRIR 01 FOLHA | 15,36 M2 |

JANELAS

| ESQUADRIA | MATERIAL | QUANT. | DIM. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO | 09 | 2,00X1,00 / 1,10 | CORRER 02 FOLHAS | 18,00 M2 |
| J2 | ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO | 03 | 2,00X0.50 / 1,60 | BASCULANTE | 3,00 M2 |
| J3 | ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO | 04 | 2,80X0,50 / 1,60 | BASCULANTE | 5,60 M2 |
| J4 | ALUMÍNIO BRANCO COM VIDRO | 02 | 1,20X0.50 / 1,60 | BASCULANTE | 1,20 M2 |

DIVISÓRIAS DOS BOXES EM GRANILITE H: 1,90 = 47,68 m2

RUFO E CHAPA GALVANIZADA = 34,66 m

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA:30924256850 Dados: 2022.02.07 09:09:39 -03'00'

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESP. |
|---|---|---|---|
| | | | |


EXATA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: ( 19 ) 3236 - 1034
Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

LOCAL: CENTRO DE CONIVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
RUA EUCLIDES PIRES DE ASSIS, Nº 200
REMANSO CAMPINEIRO

OBRA: MUNICIPAL

Nº OBRA: -

Nº ART: 28027230211821242

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO
IMPLANTAÇÃO
PLANTA BAIXA - SALÃO AMPLIAÇÃO
CORTE H H

FOLHA: A 01/04

AUTOR DO PROJETO: EDUARDO PRATA

DATA: 11/2021

DESENHO: EXATA ENGENHARIA

ESCALA: INDICADA