



# MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**Obra:** Recapeamento asfáltico da Rua Salvador Gonçalves de Souza - Jardim Campos Verdes

**Data Base:** jan/2022

**Local:** Rua Salvador Gonçalves de Souza - Jardim Campos Verdes - Hortolândia - SP

**BDI:** 22,00 %

ART: 28027230210358339

**Data de Elaboração:** 16/03/2022

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	8,00	417,58	3.340,64
	<b>Sub-total</b>				<b>3.340,64</b>
<b>2</b>	<b>Recapeamento Asfáltico</b>				
2.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M²	6.875,55	5,86	40.290,72
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	742,56	3,03	2.249,96
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M³	137,51	1,57	215,89
2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	6.875,55	3,40	23.376,87
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	206,27	1.551,13	319.951,59
2.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M³	206,27	7,64	1.575,90
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M³XKM	7.968,07	3,03	24.143,25
2.8	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE Controle Tecnológico	UNID.	15,00	182,51	2.737,65
2.9	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UNID.	10,00	114,75	1.147,50
2.10	ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO	M2	6.875,55	0,11	756,31
	<b>Sub-total</b>				<b>416.445,64</b>
<b>3</b>	<b>Sinalização</b>				
3.1	SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAS T. HOT-SPRAY (AMARELAS E BRANCAS)	M²	88,28	81,34	7.180,70
3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	4,04	644,22	2.602,65
3.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	UNID.	6,00	413,78	2.482,68
3.4	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *60 CM X 38* CM	UNID.	3,00	286,03	858,09
3.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNID.	12,00	364,38	4.372,56
	<b>Sub-total</b>				<b>17.496,68</b>
<b>Total Geral</b>					<b>437.282,96</b>

**Base de Preços utilizados neste orçamento:**

SINAPI jan/2022 sem desoneração

SIURB-SP jul/2021 sem desoneração

SICRO out/2021

DER dez/2021 não desonerado