PLANTA GERAL DAS RUAS A SEREM RECAPEADAS
ESC: 1:2.000

QUANTITATIVOS				
LOCAL	Largura (m)	Comprimento (m)	Fresagem (m²)	Recape (m²)
RUA PEDRINA OLIVEIRA DA CUNHA	8.70	320.16	2,332.66	2,332.66
RUA DAS VIOLETAS	8.40	694.96	5,959.95	5,959.95
RUA GERÂNIO	8.40	451.19	3,850.56	3,850.56
RUA PACAEMBU	8,40 a 25,91	385.62	3,810.38	3,810.38
TOTAL:				15,953.55

Nota:
Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: 16 Unidades.

SEÇÕES TRANSVERSAIS DOS PAVIMENTOS



OBS: OBRIGATÓRIA A FRESAGEM E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ANTERIORMENTE À APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO LIGANTE

SEÇÃO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS
S/ ESCALA

LEGENDA
RECAPEAMENTO NOVO
LEVANTAMENTO DE PV.

Arq. Paulo Vasques
CAU A20501-0
Depto Projetos/Obras
APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SMOSU - Departamento de Projetos e Aprovação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES
2021-2024

COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO TÉCNICA: PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
OBRA/OBJETO: PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: JD CARMEM CRISTINA
TÍTULO: PLANTA GERAL DE RECAPE DE VIAS
VISTO: GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613 Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613 Dados: 2022.08.22 15:53:49 -03'00'
AUTOR DO PROJETO: ENG. GLAYTON FLÁVIO BERIGO
CAU/CREA: 5069435090
RRT/ART: 28027230220953523
ESCALAS: INDICADAS
DESENHOS: X
REVISÃO: X
PROCESSO: X
DATA: 17 - MAIO - 2022
FOLHA: 03/03