

Obra: EMEI JARDIM AMANDA I - CAIQUINHO (28)
 Endereço: RUA GRACILIANO RAMOS, Nº 689, JARDIM AMANDA - - HORTOLÂNDIA - SP
 Data: Junho de 2021

Lista de Materiais

Instalações Elétricas

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
Bombas de Incêndio			
1 -	Bomba de Incêndio - Principal - 10CV	1	unidade
2 -	Painel de Comando para Bomba de Incêndio	1	unidades
3 -	Botoeira para acionamento da Bomba de Incêndio.	1	unidade
4 -	Eletroduto galvanizado, médio - com acessórios - 3/4"	5	metros
5 -	Eletroduto galvanizado, médio - com acessórios - 2"	90	metros
6 -	Cabo de cobre, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- #1,5mm2	15	metros
7 -	Cabo de cobre, isolamento 1KV - isolação em PVC 70°C - #10mm2	20	metros
8 -	Cabo de cobre, isolamento 1KV - isolação em PVC 70°C - #16mm2	340	metros
9 -	Caixa de passagem em chapa com tampa 400x400x150mm	4	unidades
10 -	Caixa de passagem retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, com tampa - dimensões internas 0,60x0,60x0,50m	3	unidades
Iluminação de Emergência e Sistema de Alarme			
11 -	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A	5	unidade
12 -	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED.	43	unidades
13 -	Avisador sonoro tipo Sirene.	4	unidades
14 -	Acionador manual do alarme.	4	unidades
15 -	Acionar da Bomba de Incêndio	4	unidades
16 -	Central de detecção e alarme de incêndio, completa, com bateria	1	unidade
17 -	Eletroduto galvanizado, médio - com acessórios - 3/4"	330	metros
18 -	Cabo de cobre, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- #1,5mm2	800	metros
19 -	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C	380	metros

Instalações Hidráulicas

20 -	Tubo galvanizado DN= 1", inclusive conexões	5	metros
21 -	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	170	metros
22 -	Tubo galvanizado DN= 3", inclusive conexões	5	metros
23 -	Abrigo de hidrante de 1 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	4	unidades
24 -	REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA (VALVULA DE RETENCAO BRONZE DE 2 1/2" + REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") + QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA - 40X60cm + REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2")	1	unidade
25 -	Manômetro	1	unidades
26 -	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'	2	unidades
27 -	Registro de Gaveta Bruto, DN= 1"	2	unidades
28 -	Registro de Gaveta Bruto, DN= 2 1/2"	2	unidades
29 -	Registro de Gaveta Bruto, DN= 3"	2	unidades
30 -	Caixa retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, com tampa, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x 0,50m	1	unidade
31 -	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra	20	metros

Intervensões Arquitetônicas

32 -	Escavação em Gramado para instalação de Eletrodutos e/ou Tubos - Largura de 30cm	34,63 metros
33 -	Escavação e refazimento de piso de concreto para instalação de Eletrodutos e/ou Tubos - Largura de 30cm	13,91 metros
34 -	Instalação de Corrimão Duplo para escada/rampa	69,18 metros
35 -	Instalação de Guarda Corpo para escada/rampa	48,75 metros
36 -	Demolir mureta de bloco de concreto aparente = h=0,60m	2,2 metros
37 -	Instalar portão de ferro h=2,20m	2,2 metros

Extintores e Sinalizações

38 -	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros - com suporte para parede	6 unidades
39 -	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg - com suporte para parede	7 unidades
40 -	Placa de Sinalização - Extintores	13 unidades
41 -	Placa de Sinalização - Hidrantes	4 unidades
42 -	Placa de Sinalização - Acionador Manual do alarme	4 unidades
43 -	Placa de Sinalização - Avisador Sonoro	4 unidades
44 -	Placa de Sinalização - Acionador Bomba de Incendio	5 unidades
45 -	Placa de Sinalização - Advertência - Proibido Fumar	1 unidade
46 -	Placa de Sinalização - Advertência - Perigo Inflamável	1 unidade
47 -	Placa de Sinalização - com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	12 unidades
48 -	Placa de Sinalização - M1	1 unidade