

Obra: EMEIEF BAIRRO TAQUARA BANCA (37)

Ender RUA LÁZARO QUINTINO DE CAMARGO, S/Nº, TAQUARA BRANCA - HORTOLÂNDIA - SP

Data: 04 de Março de 2021

**Lista de Materiais****Instalações Elétricas**

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
Iluminação de Emergência e Sistema de Alarme			
1 -	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A	1	unidade
2 -	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED.	9	unidades
3 -	Eletroduto galvanizado, médio - com acessórios - 3/4"	70	metros
4 -	Cabo de cobre, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- #1,5mm2	210	metros

**Intervensões Arquitetônicas**

5 -	Inverter sentido de abertura de porta - Porta de ferro com vidro duas folhas de abrir - 1,65x2,50m	1	unidade
6 -	Remover portão com abertura para fora, duas flhas, em ferro com barra anti-pânico - 1,40x2,50m	1	unidade
7 -	Remover folha de portão de ferro	1	unidade
8 -	Instalação de Corrimão Duplo para escada/rampa	2,4	metros
9 -	Instalação de Corrimão para escada/rampa	4,8	metros

**Extintores e Sinalizações**

10 -	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros - com suporte para parede	2	unidades
11 -	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg - com suporte para parede	3	unidades
12 -	Placa de Sinalização - Extintores	5	unidades
13 -	Placa de Sinalização - Advertência - Proibido Fumar	1	unidade
14 -	Placa de Sinalização - Advertência - Perigo Inflamável	1	unidade
15 -	Placa de Sinalização - com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	5	unidades
16 -	Placa de Sinalização - M1	1	unidade