

PLANTA GEOMÉTRICA
ESCALA 1:500



EIXOS DAS VIAS A SEREM PAVIMENTADAS

EXTENSÃO TOTAL DE VIAS = 300,00 m

PAVIMENTO DE CBUQ NOVO

AREA TOTAL DE CBUQ = 2.567,05 m2

CALÇADA DE CONCRETO

AREA TOTAL DE = 610,73 m2

GUIAS E SARJETAS NOVAS

EXTENSÃO TOTAL DE GUIAS E SARJETAS A EXECUTAR = 582,70 m

RECAPEAMENTO

AREA TOTAL DE CBUQ = 497,70 m2



DETALHE - RAMPA ACESSÍVEL (2,5 m)

2 Unidades

Nota:

Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: 05 Unidades.

LEVANTAMENTO DE PV. 05 PV'S



SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO PV



SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DO PV

Sem Escala

LEVANTAMENTO DO NÍVEL DA TAMPA DO POÇO DE VISITA EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO
S/ ESCALA

SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS:
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPÃO
2 - REMOVER O TAMPÃO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPÃO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPÃO, INSTALANDO NO NÍVEL DO PAVIMENTO APÓS O RECAPEAMENTO

Arq. Paulo Vasques
CAU A20581-0
Gerente Projetos/Obras

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SMOBU - Departamento de Projetos e Aprovação

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
ESCALA: 1:1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA				ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
COORDENAÇÃO	SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS				
COORDENAÇÃO TÉCNICA	PAULO ANTÔNIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS			VISTO GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613	Assinado de forma digital por GLAYTON FLAVIO BERIGO:09975310613 Dados: 2023.05.09 08:21:45 -03'00'
OBRA/OBJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA				
LOCAL	RUA DOS FLAMINGOS - CH. RECREIO ALVORADA				
TÍTULO	PLANTA GEOMÉTRICA E DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS				
AUTOR DO PROJETO	ENG.° GLAYTON FLÁVIO BERIGO		CAUCREA 5069435090	ART/ART 28027230230556538	FOLHA 02/09
ESCALAS INDICADAS	DESENHOS X	REVISÃO X	PROCESSO X	DATA 05 / MAIO / 2023	