



1 PLANTA TERRAÇO
1:100

LEGENDA

- DUTOS DE AR EXTERIOR, CONSTRUÍDOS EM CHAPA ALO GALVANIZADO CONFORME DETALHES TÍPICOS E MEMORIAL DESCRITIVO
- DUTOS DE EXAUSTÃO, CONSTRUÍDOS EM CHAPA ALO GALVANIZADO CONFORME DETALHES TÍPICOS E MEMORIAL DESCRITIVO
- TUBULAÇÃO FRIORÍFICA DE COBRE COM DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO DESENHO CONFORME SOFTWARE DA DAKIN
- REFINETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS RELATÓRIOS DA DAKIN, ENTREGUES ENTREGUES JUNTO COM ESTE PROJETO
- ▲ PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTOS POTÊNCIA CONFORME LISTA DE EQUIPAMENTOS

- NOTAS:**
- 1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER MEDIDAS E CONFIRMADAS NO LOCAL;
 - 2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADAS;
 - 3 - PONTOS DE FORÇA AO LADO DO EQUIPAMENTO, A CARGO DA OBRA;
 - 4 - NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÃO DE AR EM M³/H;
 - 5 - TODOS OS AQUELQUES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS COM VÍAS DEFLETORAS;
 - 7 - TODO O MATERIAL DE SUSTENTAÇÃO PARA AS REDES DE DUTOS, REDES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSÃO;
 - 8 - TODAS AS EVAPORADORAS (UNIDADES INTERNAS DE CLIMATIZAÇÃO) DEVERÃO POSSUIR PONTOS DE DRENOS SIFONADOS A SEREM INTERLIGADOS A UM PONTO DE DRENO A SER INDICADO PELA CIVIL (VER PROJETO ESPECÍFICO) VER DETALHE TÍPICO;
 - 9 - OS DUTOS DE AR EXTERIOR DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO, CONFORME A NBR-16.401-1 (2,5);
 - 10 - PARA DETALHES DE QUADROS DE FORÇA, AUTOMAÇÃO E COMANDO, VER PROJETO ESPECÍFICO;
 - 11 - TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE RECULAGENS, INSTALADOS EM ENTRETERRO, DEVERÃO POSSUIR ACESSO PARA INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTE;
 - 12 - ADEQUAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES DECORRENTES DE AJUSTES DE LAYOUT E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DE OBRA, DESDE QUE NÃO ALTERE O CONCEITO PROJETADO, SERÃO A CARGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS VRF;

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO
13					
12					
11					
10					
09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02					
01	REVISÃO_GERAL	MARCELO VIEIRA	06/23	DE-PE-CL1-028/21	

LINKS
consultoria em projetos

LINKS CONSULTORIA EM PROJETOS

COORDENADOR: VALDEIR DA CRUZ SANTOS
CAU / CREA: 690449475-SP
RRT / ART: 280272021228608
AUT. E RESP. TÉCNICO: GUSTAVO S. CEMIN
CAU / CREA: 5081100943
RRT / ART:

CONSTRUMEDICI
ETAMA

Proprietário

COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO: GILBERTO MACHADO GIARDINO
CAU / CREA: 690527596-SP
RRT / ART: 280272021100870
COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO: JOSÉ EDUARDO M. GONÇALVES
CAU / CREA: 6900110610-SP
RRT / ART: 280272021015370
COORDENAÇÃO/CONSTRUÇÃO: RENAN RAVALYN LOPES
RRT / ART: 280272021226890

ENGELUZ

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Administração
JOSÉ NAZARENO
ZEZE GOMES
2021-2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA/SP
LOCAL: ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO, GLEBAS 2-A E 2A-2B, HORTOLÂNDIA / SP
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO - TERRAÇO

Nº DE CONTRATO: 31922
CÓDIGO DE OBRA: DE-PE-CL1-028/21
DATA: 08/23
FOLHA: 29
REVISÃO: 01