



DETALHE "2" - SARJETA EXTRUSADA - 45cm
S/ ESC.



CONSUMO MÉDIO	
CONCRETO fck = 15 MPa	0,110 m³ / m

DETALHE "3" - DRENO LONGITUDINAL RAO DLR-2
S/ ESC.



QUADRO I - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	CONCRETO ASFÁLTICO - SMA	DER/SP-ET-DE-P00/031
2	RECICLAGEM COM ESPUMA DE ASFALTO	DER/SP-ET-DE-P00/033
3	IMPRIMADURA LIGANTE	DER/SP-ET-DE-P00/020
4	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE	DER/SP-ET-DE-P00/019
5	BRITA GRADUADA SIMPLES	DER/SP-ET-DE-P00/008
6	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	DER/SP-ET-DE-P00/011
7	MELHORIA DO SUBLEITO - CBR ≥ 8%	DER/SP-ET-DE-P00/001
8	CONCRETO MAGRO - fck ≥ 15 MPa	-
9	LASTRO DE BRITA	-
10	LONA PRETA PLÁSTICA	-

NOTAS

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- NA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E FAIXAS GRANULOMÉTRICAS APRESENTADAS NO QUADRO I.
- ALÉM DO CONTROLE TECNOLÓGICO PREVISTO NAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INDICADAS NO QUADRO I, RECOMENDA-SE QUE SOBRE CADA CAMADA EXECUTADA SEJA REALIZADO O CONTROLE DEFLECTOMÉTRICO, COM O INTUITO DE VERIFICAR SE O COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DA CAMADA CUMPRE COM O PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA.
- O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL ORGÂNICO E/OU EXPANSIVO, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO LOCAL POR 1,00m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
- O LENÇOL D'ÁGUA SUBTERRÂNEO DEVERÁ ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAÇÃO A COTA DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NÍVEL D'ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS.
- O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ APRESENTAR CBR > 5% E EXPANSÃO < 2%.
- CASO HAJA OCORRÊNCIA DE MATERIAIS EXPANSIVOS OU COM CBR INFERIOR AO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADA ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR 1,50m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.
- O REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO DEVERÁ SER UTILIZADO QUANDO NECESSÁRIO E COM A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

				MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA		Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024							
Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA				Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES									
				Local: OBRA 01 - VIÁRIO AV. JOSÉ PEREIRA LIMA		Nº Contrato: 189/2023							
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca		RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP		Visto:		Título: ESTUDOS E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TIPO							
Elaboração: Marcio Roberto Tonetti		RRT/ART: 28027230231810212 CAU/CREA: 5060449378-SP		Visto:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(CONDOMÍNIO E ASSINATURA)</small>		Data: 11/2023		Revisão: 01	
						SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO <small>(CONDOMÍNIO E ASSINATURA)</small>		Escala: IND.		Folha: 02/02	
						SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(CONDOMÍNIO E ASSINATURA)</small>					