



ÁREA DE INFLUÊNCIA - 1	0,3600	0,0036	0,3600	0,0036
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 2	0,3900	0,0039	0,7500	0,0075
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 3	0,2400	0,0024	0,9900	0,0099
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 4	0,2400	0,0024	1,2300	0,0123
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 5	0,2400	0,0024	1,4700	0,0147
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 6	0,2400	0,0024	1,7100	0,0171
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 7	0,2400	0,0024	1,9500	0,0195
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 8	0,2400	0,0024	2,1900	0,0219
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 9	0,2400	0,0024	2,4300	0,0243
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 10	0,2400	0,0024	2,6700	0,0267
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 11	0,2400	0,0024	2,9100	0,0291
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 12	0,2400	0,0024	3,1500	0,0315
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 13	0,0600	0,0006	3,2100	0,0321
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 14	0,0600	0,0006	3,2700	0,0327
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 15	0,1900	0,0019	3,4600	0,0346
ÁREA DE INFLUÊNCIA - 16	0,1100	0,0011	3,5700	0,0357

NOMECLATURA:

BLCD = BOCA DE LOBO DUPLAS
PV06 = POÇO DE VISITA
MA = MURO ALA

NOTAS GERAIS:

- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2- AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.
- 3- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
- 4- AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.
- 5- AS BOCAS DE LOBO TERÃO PROFUNDIDADE DE 1,20m, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 6- OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00% E DIÂMETRO MÍNIMO DE 0,40m.
- 7- A CONEXÃO DA DRENAGEM NOVA COM A REDE EXISTENTE FOI INDICADA PELA PREFEITURA.
- 8- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITA TIPO-2, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.02-DRE-004.
- 9- PARA DETALHES DE POÇO DE VISITA TIPO-3, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.01-DRE-007.
- 10- PARA DETALHES DE BOCA DE LOBO DUPLA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.01-DRE-004.
- 11- PARA DETALHES DE MURO ALA, CONSULTAR PRANCHA DE-PB.2.OB.01-DRE-006.

<div><div><div></div><div>FDTETECNOLOGICO DA ENGENHARIA</div></div></div>			<div><div><div></div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div></div><div>Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024</div></div>	
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES	
			Local: OBRA 06 - VIÁRIO AV. SABINA BATISTA / B.NOVA EUROPA	Nº Contrato: 189/2023
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca	RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP	Visto:	Título: ESTUDOS E PROJETOS DE MICRODRENAGEM-PLANTA DE BACIAS	Código: DE-PB.2.OB.06-DRE-001
Elaboração: Marcio Roberto Tonetti	RRT/ART: 28027230231810212 CAU/CREA: 5060449378-SP	Visto:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CONSELHO E ASSINATURA) Data: 11/2023 Revisão: 01
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CONSELHO E ASSINATURA) Escala: 1:1000 Folha: 01/03
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CONSELHO E ASSINATURA)