

1 Térreo
1 : 75

Tabela de parede		
Cód.	Descrição	Área
-	Alvenaria de bloco de concreto - e= 19cm Classe C	302,50 m²
-	Alvenaria de embasamento: bloco de concreto - e= 19cm Classe A	147,52 m²
-	Chapisco comum para paredes internas	198,67 m²
-	Emboço comum para paredes internas	197,53 m²
01	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante para paredes internas	196,24 m²
02	Revestimento com gesso para paredes internas	251,07 m²
03	Tinta látex standard sobre reboco, emboço e chapisco para paredes externas	531,68 m²
-	Veneziana De Pvc Industrial Com Montante Alumínio Branco	277,57 m²

Tabela de piso		
Cód.	Descrição	Área
01	Cimentado desempenado e alisado, e= 3,5cm (incl. arg. regularização) para pisos internos	604,10 m²
02	Pavimentação intertravada sobre base de areia (e= 5 a 6cm) para pisos externos (passeio)	156,39 m²
03	Piso de concreto liso - fundação direta (Fck 25MPa) para pisos externos	21,85 m²
04	Piso de concreto/ laje treliçada (Tipo laje zero) para pisos internos	74,70 m²
05	Porcelanato esmaltado 45x45cm para pisos internos	69,68 m²

☐ Piso
☐ Parede

Tabela de peça hidrossanitária		
Descrição	Quantidade	
Assento Plástico para Bacia Aspen com Microban	8	
Bacia sanitária com caixa acoplada	8	
Bebedouro acessível - água refrigerada (mínimo 8 m.c.a.)	1	
Caixa acoplada para bacia sanitária com duplo acionamento	8	
Chuveiro Elettrico Blindado	2	
Coluna para tanque	1	
Conjunto lavatório e bacia acessíveis	2	
Cuba de embutir	10	
Fortlev: Descrição Completa	2	
Misturador cozinha mesa	1	
Restritor de vazão para 6L/min torneiras e misturadores	2	
Tanque	1	
Torneira jardim/tanque/mangueira	4	
Torneira fechamento automático mesa	10	

2 Portas
1 : 50

			 MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA		Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
Projetista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: CONSTRUÇÕES ANEXOS - ENTORNO DO PAÇO			
Coordenador do Projeto: Antônio Carlos Fonseca			Local: PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO	Nº Contrato: 189/2023		
Elaboração: Julio Cezar Tonetti			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA - ANEXO III - PLANTA TÉRREO			
RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO			
RRT/ART: 13700925 CAU/CREA: A58108-9			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO			
			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO			
			Data: 01/2024			Revisão: 01
			Escala: IND.			Folha: 01/06

- NOTAS:
- MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - PARA DIMENSIONAMENTO, TRATAMENTO E ACABAMENTO ESPECÍFICOS VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.
 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
 - ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS, VER RESPECTIVAS AMPLIAÇÕES.
 - O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DOS CONJUNTOS É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
 - ANTES DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR O PROJETO DE FABRICAÇÃO DOS CAIXILHOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Tabela de porta e soleiras				
Cód.	Quantidade	Descrição	Largura	Altura
PC-01	1	Porta corta-fogo P-90 (L = 90cm)	0,930	2,015
PM-05	4	Porta de madeira sarrafeada para pintura / bat. madeira (L = 92cm)	0,930	2,110
PF-16	1	Porta em chapa de ferro (L = 92cm)	0,930	2,110
PM-74	8	Porta para boxe - Sarrafeada maciça p/ pintura (L=62cm)	0,612	1,500
PM-81	2	Porta para boxe acessível - Sarrafeada maciça para pintura (L=92cm)	0,912	1,500
PM-76	2	Porta para sanitário acessível (sarraf. maciça para pintura) - batente madeira (L = 92cm)	0,930	2,110
PE1	1	Portão de Aço com chapa perfurada de correr duas folhas com bandeira	5,000	6,000

