



FORMA DO PAVIMENTO PLATIBANDA (NÍVEL 800)
Escala 1:50

Características dos materiais						
Elemento	Etap	Idade (dias)	fckj (kgf/cm²)	Ecsj (kgf/cm²)	fctj (kgf/cm²)	Abatimento (cm)
Pilares pré-moldados	Desforma e armazenamento	3	183	182454	21	
	Transporte	7	274	228906	27	
	Montagem	10	310	246100	30	
	Construção preliminar	21	377	276805	34	
	Etap	28	400	286882	35	5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	40x40	0	800
P2	40x40	0	800
P3	40x40	0	800
P4	40x40	0	800
P5	40x40	0	800
P6	40x40	0	800
P7	40x40	0	800
P8	40x40	0	800
P9	40x40	0	800
P10	40x40	0	800

Legenda dos pilares	
<div></div>	Pilar pré-moldado que morre

<div><div><div>FONTE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div></div>			<div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO</div><div>PARANÁ</div></div><div><div></div><div>GOVERNADOR</div><div>RODOLFO</div><div>PAZ</div></div></div></div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div></div>		<div>Administração JOSE NAZARENO ZEZE GOMES 2021-2024</div>	
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obras: CONSTRUÇÕES ANEXOS - ENTORNO DO PAÇO			
			Local: PROLONG. ESTRADA SABINA BAPTISTA DE CAMARGO		Nº Contrato: 189/2023	
Coordenador do Projeto: Antonio Carlos Fonseca			Título: ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS - ANEXO III - PLANTA DE FORMA - PAVIMENTO PLATIBANDA		Código: DE-PB.3.OB.03-EST-004	
RRTIART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO <small>(CARIMBO E ASSINATURA)</small>	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Data: 01/2024	
Elaboração: Julio Cezar Tonetti			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Revisão: 01	
RRTIART: 13700925 CAU/CREA: A58108-9			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		Escala: 1:50	
					Folha: 04/30	